I. VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN NR. 83 - "MI UMNUTZUNG EHEM. SÄGEWERK LEX"

1 : 500 / 1 : 250



Schemaschnitt 1-1, Massstab 1 : 250



Schemaschnitt 2-2, Massstab 1 : 250



II. PLANLICHE FESTSETZUNGEN

1. ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

1.1 Art der baulichen Nutzung

MI — Mischgebiet (MI) nach § 6 BauNVO

2. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Baugrenze

3. VERKEHRSFLÄCHEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB

Straßenbegrenzungslinie

Zufahrt

Private Straßenfläche, Zufahrt asphaltiert

Wassserundurchlässiges Pflaster, Rasenfugenpflaster

P — Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Parkfläche

V — Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Fußgängerbereich

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen wie z.B. Stellplätze für Fahrräder, Mülleontainer und Gemeinschaftsanlagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB

Festgesetzter Weg aus Ursprungsbebauungsplan entfernen

4. GRÜNFLÄCHEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 18 und Abs. 6 BauGB

Grünflächen

F1, F2 — Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern, sonstigen Bepflanzungen und Grünland

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Baum zu pflanzen (vorgeschlagener Standort) gemäß IV 2. Pflanzenliste Einzelbäume (groß- und kleinkronig)

Ausgleichsflächen nachrichtlich übernommen aus Landschaftpflegerischen Begleitplan WKA Lex, Wasserkraftnutzung am Großen Regen

5. WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

Gewässer

6. SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches nach § 9 Abs. 7 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung z.B. § 1 Abs. 4 § 16 Abs. 5 BauNVO

7. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN, HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

G1 — Geplante Gebäude mit Bezeichnung

Bestehende Gebäude

Abzubrechende Gebäude

Höhenbezugspunkt +566,60 m. ü. NN.

565 — Höhenschichtlinie

582 — Flurnummer

Bestehende Flurstücksgrenze mit Grenzstein

Staffelgeschoss

Parkebene

Geländeauffüllung Höhe ca. 1,50 m von OK best. Gelände auf Niveau OK Rabensteiner Straße

Erdgasleitung mit beidseitigem 3 m Schutzstreifen

Grenze HQ 100

Grenze HQ Extrem

Renaturierung Ahornbachl

P — Parkplätze Wohnnutzung/Gewerbenutzung

Erläuterung der Nutzungsschablone:

MI = Mischgebiet	II+SG = Zahl der Vollgeschosse
GRZ = zulässige Grundfläche	GFZ = zulässige Geschossfläche
13,00 m = maximale Wandhöhe	Pultdach, Flachdach

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Max. zulässige Grundflächenzahl § 19 BauNVO	GRZ 0,6
Max. zulässige Geschossflächenzahl § 20 BauNVO	GFZ 1,2
Wandhöhe von Gebäuden:	Max. zulässige Wandhöhe von Gebäuden 13,00 m ab gedachtem Anfang bis zum Schnittpunkt Außenwand/Dachhaut
Wandhöhe von Garagen/ Nebengebäuden:	Max. zulässige Wandhöhe von Gebäuden straßenseitig 3,00 m. Sofern sich aus den Festsetzungen des B-Plans ein von den Regelungen des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO abweichendes Maß für die Tiefe der Abstandsflächen ergibt, finden die Regelungen nach Satz 1 keine Anwendung.
Zulässige Bruttogeschossflächen:	Wohnnutzung 6.640 m² Gewerbenutzung 6.640 m²
G1:	Erdgeschoss: Gewerbenutzung 934 m² 1. Obergeschoss: Wohnnutzung 934 m² 2. Obergeschoss: Wohnnutzung 934 m² Staffelgeschoss: Wohnnutzung 769 m²
G2:	Erdgeschoss: Wohnnutzung 1100 m² 1. Obergeschoss: Wohnnutzung 1100 m² 2. Obergeschoss: Wohnnutzung 1100 m² Staffelgeschoss: Wohnnutzung 703 m²
G3:	Erdgeschoss: Gewerbenutzung 912 m² 1. Obergeschoss: Gewerbenutzung 912 m² 2. Obergeschoss: Gewerbenutzung 912 m² Staffelgeschoss: Gewerbenutzung 653 m²
G4:	Erdgeschoss: Gewerbenutzung 669 m² 1. Obergeschoss: Gewerbenutzung 824 m² Staffelgeschoss: Gewerbenutzung 824 m²

2. BAUWEISE

Offen

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

3. BAULICHE GESTALTUNG GEBÄUDE/ GARAGEN/ NEBENGEBÄUDE

Dachform Gebäude:	Pultdach/Flachdach
Dachform Garagen/Nebengebäude:	Pultdach/Flachdach/Satteldach
Dachneigung:	0° - 25°
Dachdeckung:	Dachziegel und Pfannen in gedeckten Farbtönen, Metalleindeckung nicht reflektierend, Flachdach extensiv begrünt

Garagen/ Nebengebäude für die Unterbringung von PKWs sind innerhalb der Baugrenzen zu errichten.

Balkone/ Terrassen/ Anbauten/ Fluchttreppen sind bis zu einer Tiefe von 3,0 m auch außerhalb der Baugrenze zulässig

4. GELÄNDE

Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis max. 1,50 m zum Bestandsgelände zulässig. Dabei sind scharfe Böschungskanten zu vermeiden. Geländeanpassungen sind als Böschungen vorzunehmen.
Entstehende Böschungen sind so flach wie möglich, mit einer max. Neigung 8h = 12, anzulegen.
Zu dem Grundstücksgrenzen sind in einer Breite von 1,00 m keine Geländeveränderungen zulässig, ausgenommen im Zufahrtsbereich von Grenzgaragen.

5. OBERBODEN

Der Oberboden ist vor der baulichen Maßnahme abzutragen, ordnungsgemäß zu lagern und kann wieder verwendet werden.

6. STÜTZMAUERN

Stützmauern mit einer Höhe von max. 1,50 m ab natürlichem bzw. festgesetztem Gelände sind 1,50 m ab Grundstücksgrenze zulässig. Betonmauern und Pflanzringe sind nicht zulässig.

7. PRIVATE GRUNDSTÜCKSZUFAHRTEN UND PARKFLÄCHEN

Die versiegelten Grundstücksflächen sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Für alle Stellplatzflächen und interne Verkehrswege sind nur durchlässige Beläge wie wassergebundenes Pflaster, Pflaster mit Rasenfugen, wassergebundene Decken oder Schotterrasen zulässig. Garagenzufahrten und Stellplätze dürfen zum öffentlichen Straßenraum hin nicht abgedeckt werden.

8. EINFRIEDUNGEN

Durchsichtige, graue Maschendrahtzäune (Industriezäune) sind bis zu einer Höhe von 1,20 m zulässig.
Die Zäune sind zu hinterpflanzen. Eine Bodenfreiheit von 15 cm ist einzuhalten, Sockel sind unzulässig.

9. ABSTANDSFLÄCHEN

Für die Einhaltung der Abstandsflächen gelten die grundsätzlichen Berechnungsvorschriften nach Art. 6 Abs. 5 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung.

IV. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

1. BEPFLANZUNG; MASSNAHMEN DER LANDSCHAFTSPFLEGE

Maßig extensiv genutztes artenreiches Grünland (BNT G212)

Die Fläche wird als maßig extensiv genutzte artenreiche Wiese ausgebildet. Auf der Fläche wird eine Gründandansaat (autochthones Saatgut, Herkunftsregion 19, Grundmischung) vorgenommen. Die Fläche ist durch eine zweischürige Mahd mit Mähgutabfuhr zu pflegen. (Erster Schnitt nicht vor dem 15.06.) Auf Dünger- und Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten.

In den ersten 5 Jahren nach Ansaat ist die Fläche zunächst je nach Aufwuchs so oft wie möglich zu mähen und das Mähgut zu entfernen (Schröpfschnitt) und auf jegliche Düngung und Pflanzenschutz zu verzichten. Erst dann ist auf die zweischürige Mahd nach dem 15.06. zu reduzieren.

Auf der Fläche werden 5 kleinkronige Einzelbäume innerhalb des Grünstreifens entlang der Rabensteiner Straße angepflanzt, dargestellte Lage ± 3,00 m Abweichung

Erhalt der vorhandenen Gewässerufer mit und ohne Gehölzbewuchs von 5 m Breite von der Böschungsoberkante. Hier sind Aufschüttungen und Abgrabungen oder Freizeitnutzungen außer zur Gewässerrenaturierung unzulässig. Die Grünfläche ist als Wiese und Gehölz zu erhalten und die Fläche maximal einmal im Jahr zu mähen.

Zur Durchgrünung des Plangebietes sind lt. Planzeichen Baume I. und II. Ordnung und heimische Sträucher zu pflanzen. Pro 500 m² versiegelter Fläche ist mind. ein Baum entsprechend der Auswahlliste zu verwendender großkroniger Einzelbäume zu pflanzen.

2. PFLANZENLISTE

Umsetzung, Pflanzenqualität, Mindestpflanzgrößen

Die Pflanzenqualität für Pflanzungen muss Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen.

Die Mindestpflanzgrößen der im Plan dargestellten Einzelbäume sind im folgenden angegeben; es bedeuten: H = Hochstamm, StA = Solitär, 3xv = 3 x verpflanzt, STU = Stammumfang, o.B./m.B. = ohne / mit Wurzelballen.

Die Begrünung ist mit standortheimischen Bäumen und Sträuchern durchzuführen.

Auswahlliste zu verwendender großkroniger Einzelbäume

Qualität: H, 3xv, m.B., STU 16-18

Acer platanoides	Spitz-Ahorn
Betula pendula	Hänge-Birke
Prunus avium	Vogel-Kirsche
Quercus robur	Stiel-Eiche
Tilia cordata	Winter-Linde

Auswahlliste zu verwendender kleinkroniger Einzelbäume

Obstbäume, Hochstämme in ortsüblichen Sorten, Laubbäume 2. Ordnung: Qualität: H, 3xv, m.B., STU 14-16

Acer campestre	Feld-Ahorn
Acer pseudoplatanus	Berg-Ahorn
Carpius betulus	Hainbuche
Sorbus aucuparia	Eberesche
Tilia platyphyllos	Sommer-Linde

Auswahlliste für Ziersträucher (Gartenbereich)

Qualität: verpflanzt, 60-100, mind. 3 Triebe

Amelanchier canadensis	Felsenbirne
Cornus mas	Kornelkirsche
Deutzia magnifica	Maibluemenstrauch
Philadelphus in Sorten	Pfeifenstrauch
Syringa vulgaris u. Veredelung.	Flieder
Strauchrosen in Sorten	Strauchrosen
Viburnum in Sorten	Schneeball
Buxus sempervirens	Buchs
Weigelia in Sorten	Weigelie

Unzulässige Pflanzen:
Die Pflanzung von landschaftsfremd wirkenden Gehölzen wird an den Grundstücksgrenzen ausgeschlossen (bizarr wachsende und buntlaubige Arten. Säulen-, Hänge-, Trauer- und Kugelformen, insbesondere Blaufichten, Thujen, Scheinzypressen).

Pflegemaßnahmen:
Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Ausfälle sind gleichwertig zu ersetzen. Hecken- und Gehölzrückschnitt nur im Februar zulässig.

3. BELEUCHTUNG

Für die Außen- und Wegebeleuchtung sind ausschließlich Natriumdampflampen oder LED-Lampen zulässig. Es sind warmweiße Lichtquellen mit max. 2700 Kelvin und sehr geringem Blauüchtanteil zu wählen.
Die Beleuchtung ist auf das erforderliche Maß (bezogen auf Helligkeit und Anzahl der Leuchtpunkte) zu reduzieren.
Der Einsatz von Bewegungsmeldern, Zeitschaltuhren oder Dimmern zur Reduzierung von Beleuchtungsstärke und -dauer wird empfohlen. Nach oben strahlende Beleuchtungssysteme sind nicht zulässig.
Eine Beleuchtung/Bestrahlung angrenzender Gehölzstrukturen ist nicht zulässig.

4. ÖKOLOGISCHE BAUBEGLEITUNG

Die Errichtung der Reptilienhabitate im Baugebiet sowie die Umsetzung der Maßnahmen im Bereich der externen Ausgleichsfläche ist durch eine fachlich qualifizierte ökologische Baubegleitung zu koordinieren.

5. MINIMIERUNG UND MASSNAHMEN ZUM AUSGLEICH

Maßstab 1 : 1250

IV. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

Maßnahmen zur Eingriffsermittlung

V1 **Vorgaben Gebäudestellung (Vgbst):**
Jeglicher Gebäudeabstrich erfolgt ausschließlich der Vogelbrutzeit (Abbruch im Zeitraum 01.10. bis 28.02.). Sollte ein Abbruch innerhalb der Vogelbrutzeit (März bis September) ist im Vorfeld durch eine ökologische Baubegleitung auszuschließen, dass Vogelbrüten stattfinden (Gelbe V1, V2).

V2 **Vorgaben Gebäudestreifen im Süden und Norden:**
Der Abbruch des Gebäudekomplexes im Süden erfolgt im Zeitraum 01.10. bis 28.02. Sollte ein Abbruch innerhalb der Vogelbrutzeit (März bis September) ist im Vorfeld durch eine ökologische Baubegleitung auszuschließen, dass Vogelbrüten stattfinden (Gelbe V1, V2).

Maßnahmen zur Eingriffsermittlung ohne Planzeichen

V3 **Ersatzquartiere (Gebäude):**
Als Ersatz für potenziell verlorengehende Quartiere werden an den Fassaden der Neubauten Fledermaus-Ersatzquartiere angebracht (ca. bereits in die Fassade eingebaut zentgerechte Wand-/ Einbausysteme). An jedem Gebäude sind drei Fledermausflachkästen anzubringen (Typ Schwegler 1FF oder gleichwertig). Weitestmöglich von Ihr (bessor höher, bevorzugt unter dem Dachvorstand).
Die Kästen sind dauerhaft zu erhalten. Die Anbringung der Kästen kann in alle Himmelsrichtungen erfolgen und sollte für ein Angebot verschiedener Mikroklimas auch entsprechend umgesetzt werden.
Die Kästen sind in 4 m Höhe oberhalb der Einflugöffnung von Ausbaut anzubringen.

V4 **keine Nachtbaustellen:**
Es erfolgen keine Nachtbauarbeiten sowie Arbeiten in der Dämmerung (sobald Beleuchtung erforderlich ist) im Zeitraum April bis September.

V5 **Vorgabe Beleuchtung:**
Für die Außen- und Wegebeleuchtung sind ausschließlich Natriumdampflampen oder LED-Lampen zulässig. Es sind warmweiße Lichtquellen mit max. 2700 Kelvin und sehr geringem Blauüchtanteil zu wählen. Die Beleuchtung ist auf das erforderliche Maß (bezogen auf Helligkeit und Anzahl der Leuchtpunkte) zu reduzieren. Der Einsatz von Bewegungsmeldern, Zeitschaltuhren oder Dimmern zur Reduzierung von Beleuchtungsstärke und -dauer wird empfohlen. Nach oben strahlende Beleuchtungssysteme sind nicht zulässig.
Eine Beleuchtung/Bestrahlung angrenzender Gehölzstrukturen ist nicht zulässig.

V6 **Keine Beleuchtung von Gehölzen:**
Eine Beleuchtung/Bestrahlung von Gehölzbeständen, v.a. entlang des Großen Regens, ist nicht zulässig.

V7 **Gewässerschutz:**
Es sind Maßnahmen vor Stoffeinträgen während der Bauphase.
Einschwemmungen von Feinteilen aus dem Baufeld sind durch geeignete Schutzmaßnahmen zu vermeiden. Bodenarbeiten sind nur bei trockenen bis gewässernahem Bereich nicht bebaut, geeignet oder gewartet werden.

V8 **Vorgaben Gehölzschutz:**
Zur Verwendung der Bewertungsfugen von Neubau und Neubiegen sind erforderliche Maßnahmen die in Gehölzbestand (Bäume und Vogelbrutzeit durchzuführen (also keine Maßnahmen vom 01.03. bis 30.09.)

V9 **Vorgaben Glasflächen:**
Vogelfahrlendende Glasflächen in Form von großflächigen Glasfronten, transparenten Abschirmungsbereichen, Durchsichten, Ecken sind nach Möglichkeit zu vermeiden bzw. durch den Einsatz von Glas mit geringem Reflexionsgrad, Markierungen oder Strukturen durch hoch artreiene Markierungen (keine Grafikgestaltbouetten) oder Verwendung alternativer Ichtdurchlässiger, nicht transparenter Materialien (z.B. Milchglas) zu entsprechen.



Maßstab 1 : 500



Hinweis:
Die Maßnahmen CEF-Rep1 und CEF-Rep2 müssen vor dem Zeitpunkt des Eingriffes bereits fertiggestellt und deren Wirksamkeit gewährleistet sein!

- **Die Reptilienhabitate sind dauerhaft zu pflegen. Es sind Pflegemaßnahmen (Mahd, Gehölzrückschnitt) je nach Wuchsgebiet jährlich bis spätestens alle 3 Jahre (Pflegezeitraum Oktober bis Februar). Der Gehölzschnitt kann als Totholzmaterial im Bereich der Habitate verbleiben. Ca. alle drei Jahre erfolgt eine Aufdeckung der Sandlinsenhabitate, wobei darauf zu achten ist, dass sie kontinuierlich, dass die Eiablageplätze (sonnige Rohbodenstandorte) im Zeitraum April bis August besonnt sind. Pflanzschnitte dürfen nur oder Neuanlage im Zeitraum 15.04. bis 15.05.).**
- **Die Pflege des umliegenden Grünlands erfolgt gemäß Pflegemaßnahmen der Ausgleichfläche.**

Querschnitt durch ein Zauneidechsenersatzhabitat

Prinzipskizze eines Ersatzhabitats mit Überwinterungsmöglichkeit (LfU, 2020b)

IV. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

6. GRÜNFLÄCHEN

Freiflächen sind als Wiesen oder Säume zu gestalten.
Einsaat mit autochthonem Saatgut mit mindestens 30 % Wildkräutern.

7. FREIFLÄCHENGESTALTUNGSPLAN

Zu jedem Bauvorhaben, auch im Freistellungsverfahren, ist ein Freiflächengestaltungsplan im Maßstab 1 : 200 vorzulegen und mit dem Landratsamt abzustimmen. Der Freiflächengestaltungsplan muss Angaben zum Ausmaß und die Höhe der geplanten Aufschüttungen und Abgrabungen, sowie die Gestaltung der Freiflächen, insbesondere das innere Erschließungssystem, einen Stellplatznachweis, die Gestaltung der Pkw – Parkfläche, einschließlich der Großbaumüberstellung, sowie Lage, Größe und Pflanzauswahl privater Pflanzflächen aufzeigt. Ebenso sind die notwendigen Feuerwehrzufahrten, mit Rettungswegen und Aufstellflächen im Freiflächengestaltungsplan zum jeweiligen Bauantrag aufzuzeigen.

V. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUM SCHALLSCHUTZ

1. BAU-SCHALLDÄMM-MASS

Außenflächen von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen müssen abhängig vom maßgeblichen Außenlärmpegel L_a und der Raumart mindestens folgendes Gesamtschalldämm-Maß nach DIN 4109, jedoch mindestens $R'_{w,ges}$ = 30 dB, erreichen:

Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume etc.	$R'_{w,ges} = L_a - 30$ dB
für Büroräume und Ähnliches	$R'_{w,ges} = L_a - 35$ dB



Maßgeblicher Außenlärmpegel L_a

2. GRUNDRISSORIENTIERUNG HINSICHTLICH DES VERKEHRSLÄRMS

Es ist planerisch dafür zu sorgen, dass Schlaf- und Kinderzimmer bis zu einem Abstand von 25 m zur Fahrbahnmitte der REG 10 (Rabensteiner Straße) nicht über die straßenzugewandte Westfassade belüftet werden müssen. Alternativ muss der Raum mittels einer fensterunabhängigen schalldämmenden Lüftungseinrichtung (zentral oder dezentral) belüftet werden.
Die Anforderung an das Gesamtschalldämm-Maß nach DIN 4109 ist dabei zu beachten.

3. HINWEISE

Die genannten Normen und Richtlinien sowie die schalltechnische Untersuchung können zu den üblichen Öffnungszeiten bei der Stadt Zwiesel eingesehen werden.

Im Rahmen des Bauantrags ist der Stadt Zwiesel unaufgefordert ein Nachweis nach Punkt 1 und 2 der Festsetzung vorzulegen.

Ausnahmsweise kann von der Festsetzung Punkt 1 bis 2 abgewichen werden, wenn schalltechnisch günstigere Gebäude oder Gebäudeteile errichtet werden oder durch Begutachtung im Rahmen des Bauantrags damit verminderte erforderliche Bauschalldämm-Maße bzw. Immissionsbelastungen nachgewiesen werden.

Die DIN 4109 ist eine bauaufsichtlich eingeführte DIN-Norm und bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bauantragsteller im Zusammenwirken mit seinen zuständigen Architekten umzusetzen und zu beachten.
Bei den festgesetzten Schalldämm-Maßen handelt es sich um Mindestanforderungen nach DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" unter Berücksichtigung des Verkehrslärms (Straße Prognose 2040) und des Immissionsrichtwertes der TA Lärm für ein Mischgebiet.

Im Rahmen der Harmonisierung der europäischen Normen gibt es neben der Einzelangabe für das bewertete Schalldämm-Maß so genannte Spektrum-Anpassungswerte "C". Beispielsweise $R_w(C_{tr})$ = 37 (-1;-3). Der Korrekturwert "C_{tr}" berücksichtigt den städtischen Straßenverkehr mit den tieffrequenten Geräuschanteilen. Im obigen Beispiel ergibt sich eine Schalldämmung für den Straßenverkehrslärm, der um 3 dB geringer ausfällt, als das Schalldämm-Maß R_w. Aufgrund dessen empfehlen wir, bei der Auswahl der Bauteile darauf zu achten, dass die Anforderung mit Berücksichtigung des Korrekturwerts C_{tr} erreicht wird.

Außenliegende Klima- und Heizgeräte oder Lüftungsanlagen:
Der Immissionsbeitrag aus ggf. vorhandenen außenliegenden Klima- und Heizgeräten (z.B. Luftwärmepumpen) oder technischen Anlagen für die Belüftung muss in der Nachbarschaft den Immissionsrichtwert der TA Lärm um mindestens 6 dB(A) unterschreiten und darf im Immissionsort nicht tonhaltig sein. Hinsichtlich der tieffrequenten Geräusche ist die DIN 45680 zu beachten.

VI. LUFTBILD

N

MASSSTAB

1 : 500

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 83

"MI UMNUTZUNG EHEM. SÄGEWERK LEX".

STADT ZWIESEL
LANDKREIS REGEN
REG.-BEZIRK NIEDERBAYERN

Verfahrensvermerk Bebauungsplan

1. Die Stadt Zwiesel hat in der Sitzung vom ..... gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ..... ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom ..... hat in der Zeit vom ..... bis ..... stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom ..... hat in der Zeit vom ..... bis ..... stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom ..... wurde mit der Begründung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..... bis ..... beteiligt.

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom ..... wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..... bis ..... öffentlich ausgelegt.

6. Die Stadt Zwiesel hat mit Beschluss des Stadtrats vom ..... den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ..... als Satzung beschlossen.

Zwiesel, den .....
(Siegel)
1. Bürgermeister Karl-Heinz Eppinger

7. Das Landratsamt Regen hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Bescheid vom ..... AZ ..... gemäß § 6 BauGB genehmigt.

8. Ausgefertigt
(Siegel Genehmigungsbehörde)
Zwiesel, den .....
(Siegel)
1. Bürgermeister Karl-Heinz Eppinger

9. Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde am ..... gemäß §